

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					
A/A	Περιγραφή Υλικού	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Άθροισμα (€)
1	Αποξήλωση Πεδίου μέσης τάσης. Περιλαμβάνει την διακοπή της τάσης εισόδου του πεδίου από την ΔΕΗ και την αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των παλαιών πεδίων	τεμ.	4,00	240,00	960,00
2	Πεδιον ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ με ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 24KV,630A,50/125KV, 16KA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SF6 με γειωτή στο κάτω μέρος με διάφραγμα διαμερισματοποίησης με μηχανικά μανδαλωμένο γειωτή, πλήρες με τη βάση στήριξης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.	τεμ.	1,00	3.050,00	3.050,00
3	Πεδιον ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Μ/Σ μέσης τάσης με ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 24KV,630A,50/125KV, 16KA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SF6 με γειωτή στο κάτω μέρος, πηνίο εργασίας 220 V / 50 Hz, βοηθητικές επαφές και βάσεις ασφαλειών, πλήρες με τη βάση στήριξης, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή.	τεμ.	3,00	4.000,00	12.000,00
4	Σιδηροκατασκευές από μορφοσίδηρο διαφόρων απλών διατομών, πολλαπλά συγκολλημένων ή συνδεδεμένων μεταξύ τους, για την κατασκευή στηριγμάτων κ.λ.π.	τεμ.	4,00	50,00	200,00
5	Εξοπλισμός χώρου υποσταθμού μέσης τάσης από υλικά πρόληψης και ασφάλειας	τεμ.	1,00	460,00	460,00
6	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, IP 42 , τοίχου, 60 LEDs - 550 Lm 18 h ελάχιστη εφεδρεία δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.	τεμ.	1,00	142,00	142,00
Σύνολο:					16.812,00
Φ.Π.Α 24%:					4.034,88
Συνολική Δαπάνη:					20.846,88

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όλα τα υλικά ή η συσκευασία τους θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής, και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τους και τα φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά οδηγίες χρήσης κλπ

Θεσσαλονίκη 26/01/2018
Ο συντάξας

Κων/νος Σιμάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεσσαλονίκη 26/01/2018
Η Προϊσταμένη της Δ/σης Συντήρησης
και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός