

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		
Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Κόστος (€)
1	Πλήρη καθαίρεση στεγάστρου (μεταλλικού σκελετού και επικάλυψη της λαμαρίνας) και απομάκρυνση των μπαζών σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων	580,00
2	Αποξήλωση και απομάκρυνση υπάρχουσας μόνωσης (ασφαλτόπανα) και τοποθέτηση μεταλλικής υδροροχής Φ100 πλήρως στερεωμένη με το ταρασομόλυβδο.	500,00
3	Δημιουργία ανθρωποθυρίδας επίσκεψης (με αδιατάρακτη κοπή-υπερυψωμένη) στο δάπεδο του δώματος με μεταλλικό καπάκι βαρέως τύπου	600,00
4	Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτόπανου σε όλο το δάπεδο του δώματος, και στο στηθαίο θα τοποθετηθεί ασφαλτόπανο τύπου veral-αλουμινίου. Περιμετρικά θα γίνει λούκιτσιμεντοκονίας, και θα γίνει και επάλειψη με ασφαλικό διάλυμα.	1.300,00
5	Κατασκευή/τοποθέτηση μεταλλικής κλίμακας εσωτερικά του κτιρίου προς την ανθρωποθυρίδα	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.780,00
	Φ.Π.Α. (24%):	907,20
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.687,20

Θεσσαλονίκη 15/07/2020
Η Προϊσταμένη της Δ/σης Συντήρησης
και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός