

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Κόστος (€)
1	Πλήρη καθαίρεση στεγάστρου (μεταλλικού σκελετού και επικάλυψη της λαμαρίνας) και απομάκρυνση των μπαζών σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων	
2	Αποξήλωση και απομάκρυνση υπάρχουσας μόνωσης (ασφαλτόπανα) και τοποθέτηση μεταλλικής υδροροχής Φ100 πλήρως στερεωμένη με το ταρατσομόλυβδο.	
3	Δημιουργία ανθρωποθυρίδας επίσκεψης (με αδιατάρακτη κοπή-υπερυψωμένη) στο δάπεδο του δώματος με μεταλλικό καπάκι βαρέως τύπου	
4	Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτόπανου σε όλο το δάπεδο του δώματος, και στο στηθαίο θα τοποθετηθεί ασφαλτόπανο τύπου veral-αλουμινίου. Περιμετρικά θα γίνει λούκι τσιμεντοκονίας, και θα γίνει και επάλειψη με ασφαλικό διάλυμα.	
5	Κατασκευή/τοποθέτηση μεταλλικής κλίμακας εσωτερικά του κτιρίου προς την ανθρωποθυρίδα	
		ΣΥΝΟΛΟ
		Φ.Π.Α. (24%):
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ολογράφως:

Θεσσαλονίκη .../...../2020
Ο προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)