

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΑΙΣΕΙΣ</b>									
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	1	ton	60,00	7,30	438,00	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	2	tonx1 0m	90,00	5,60	504,00	
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	3	tonx1 0m	120,00	2,00	240,00	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	4	ton.k m	700,00	0,35	245,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	5	m2	350,00	5,60	1.960,00	
6	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	6	m2	1.570,00	5,60	8.792,00	
7	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	7	m2	300,00	5,60	1.680,00	
8	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	8	m2	1.570,00	0,65	1.020,50	
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	ΟΙΚ 2226	9	m3	12,00	112,50	1.350,00	
10	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα κατεδαφίσεων, αποκαταστάσεων - με πολλές προσμίξεις)	ΝΑΟΙΚ Ν25.04	ΟΙΚ 2252	10	ton	50,00	12,89	644,50	
<b>Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΑΙΣΕΙΣ</b>								<b>16.874,00</b>	<b>16.874,00</b>
<b>2. ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>									
1	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	11	m2	250,00	14,00	3.500,00	
<b>Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>3. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Σύνθετες	ΑΤΗΕ 8052.2	ΗΛΜ 2	12	kg	16,00	17,30	276,80	
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	ΑΤΗΕ 8063	ΗΛΜ 8	13	m	64,00	10,51	672,64	
3	Αποξήλωση σωλήνα ύδρευσης η αποχέτευσης	ΑΤΗΕ Ν.9412.2Β	ΟΙΚ 7902	14	m	64,00	8,87	567,68	
4	Καπναγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα inox διπλού τοιχώματος Φ200/250	ΑΤΗΕ Ν8466.01	ΗΛΜ 34	15	m	19,00	170,00	3.230,00	
<b>Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>4.747,12</b>	<b>4.747,12</b>
<b>4. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	16	m2	1.700,00	3,90	6.630,00	
2	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.30	ΟΙΚ 7735	17	m2	1.700,00	2,25	3.825,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>10.455,00</b>	<b>25.121,12</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								10.455,00	25.121,12
3	Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού, συνδετική στρώση μεταξύ σκυροδέματος-οπλισμού και επισκευαστικό κονιάματος και επισκευαστικό πολυμερικό ινοπλισμένο κονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν177.97.04	ΟΙΚ 7744	18	m2	50,00	42,00	2.100,00	
Σύνολο : 4. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								12.555,00	12.555,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	37.676,12 6.781,70
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	44.457,82 6.668,87
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	51.126,49 12.270,36
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>63.396,85</b>

Θεσσαλονίκη 19/6/2019

Ο Συντάξας



ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεσσαλονίκη 19/6/2019

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προγραμματισμού και Μελετών



ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΑΝΑΚΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεσσαλονίκη 19/6/2019

Η Προϊσταμένη της Δ/σης  
Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης  
Έργων



ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΑΝΑΚΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γνωμοδοτική Επιτροπή 098/20.6.19

Θεσσαλονίκη 20/6/2019

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΡΡΟΪΔΟΥ



ΘΩΜΑΣ Α. ΞΕΝΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.