

Πρόγραμμα

«ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «3.8 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)»»

Πράξη:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ CAMPUS ΘΕΡΜΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.»

Φορέας χρηματοδότησης:

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, ΤΠΑ 2021-2025 ΥΠΑΙΘΑ, ΣΑΝΑ 346, MIS 5226012, ενάρθρος 2025NA34600025

Συνοπτική περιγραφή:

Η πράξη αφορά στις εργασίες αποκατάστασης των αστοχιών που έχουν προκύψει λόγω καθιζήσεων στον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος των τεσσάρων κτιρίων της Σχολής Καλών Τεχνών στο campus Θέρμης μαζί με τους υπόγειους χώρους του Υποσταθμού και του Λεβητοστασίου, στα αμφιθέατρα του κτιρίου Δ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον Φοίνικα και στο κτίριο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Επιπλέον ειδικά σε ό,τι αφορά τα κτίρια της Σχολής Καλών Τεχνών, θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των όψεων, αποκατάσταση του φωτισμού του Περιβάλλοντος Χώρου και του δικτύου απορροής όμβριων υδάτων και επισκευές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του Λεβητοστασίου.

Λόγω των καθιζήσεων και της έλλειψης τακτικής συντήρησης των προαναφερθέντων κτιρίων, έχουν εμφανιστεί εκτεταμένες αστοχίες σε δάπεδα, πλακοστρώσεις, σκαλοπάτια, ράμπες, τοιχοποιίες και σε στοιχεία των προσόψεων. Το έργο περιλαμβάνει α) την σταθεροποίηση του εδάφους όπου εμφανίζονται σημαντικές καθιζήσεις με χρήση συστήματος πολυουρεθανικής ρητίνης δύο συστατικών, β) την αποκατάσταση των κάθε είδους επιστρώσεων που έχουν αστοχήσει και γ) την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε οικοδομικά και Η/Μ στοιχεία.

Το έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής εργασίες:

Στο συγκρότημα των κτιρίων της Σχολής Καλών Τεχνών στο campus Θέρμης:

- Αποξήλωση της επίστρωσης κυβόλιθων και πλακών πεζοδρομίου στον περιβάλλοντα χώρο
- Καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα (gros beton, πεζούλια, ρείθρα, στηθαία, αναβαθμοί, ράμπες κλπ)
- Καθαίρεση σαθρών στοιχείων στις προσόψεις των κτιρίων (επιχρίσματα, τοιχοποιίες, μη φέροντα σκυροδέματα)
- Καθαίρεση τοιχοποιιών στους χώρους του Υποσταθμού και του Λεβητοστασίου
- Ενίσχυση του εδάφους σε επιλεγμένες περιοχές του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και στο χώρο του Υποσταθμού και του Λεβητοστασίου
- Τοποθέτηση θραυστού υλικού λατομείου και στρώσης gros beton
- Αποκατάσταση των επιστρώσεων και κατασκευών που αποξηλώθηκαν/καθαιρέθηκαν με μικρές τροποποιήσεις για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑμεΑ
- Αποκατάσταση/ενίσχυση τοιχοποιιών στους χώρους του Υποσταθμού και του Λεβητοστασίου
- Επισκευή και καθαρισμός του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου
- Τοποθέτηση νέου εξωτερικού φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο
- Αποξήλωση των παλαιών λεβήτων στο και αντικατάσταση με νέους

- Ανακατασκευή του χώρου του Υποσταθμού με αντικατάσταση των πεδίων χαμηλής τάσης, τοποθέτηση πυράντοχων θυρών και κατασκευή νέου δαπέδου οπλισμένου σκυροδέματος
- Στα αμφιθέατρα του κτιρίου Δ του Τμήματος Δασολογίας στο Φοίνικα:
- Αποξήλωση των δαπέδων μαρμάρων που εμφανίζουν αστοχίες
 - Εφαρμογή συστήματος ενίσχυσης εδάφους και ανύψωσης των εδαφοπλακών που έχουν καθιζάνει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους χρήστες του κτιρίου
 - Αποκατάσταση των δαπέδων μαρμάρου
- Στο κτίριο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.:
- Αποξήλωση των δαπέδων μωσαϊκού που εμφανίζουν αστοχίες
 - Εφαρμογή συστήματος ενίσχυσης εδάφους και ανύψωσης των εδαφοπλακών που έχουν καθιζάνει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους χρήστες του κτιρίου
 - Αποκατάσταση των δαπέδων με χρήση κεραμικών πλακιδίων

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε **5.229.500,00€**, σύμφωνα με την αρχική ένταξη της πράξης.