

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					
A/A	Περιγραφή προμήθειας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Αθροισμα (€)
1	Αντλία In-line τύπου GRUNDFOS TP 150-200/4 (ίδιες φλάντζες, απόσταση φλαντζών 800 mm)	τμχ.	1,00	3.600,00	3.600,00
2	Υποβρύχια τριφασική αντλία λυμάτων με κοπτήρες με κάλυψη στα 10m³/h το μανομετρικό να είναι 15mΥΣ	τμχ.	3,00	800,00	2.400,00
3	Πίνακας αυτοματισμού λειτουργίας αντλίας λυμάτων με παροχή στα 10m3/h το μανομετρικό να είναι 15mΥΣ με σειρήνα.	τμχ.	3,00	350,00	1.050,00
4	Αντλία νερού 3΄΄ με μέγιστη παροχή 36 m³/h και μανομετρικό 15 m ισχύος 3HP, τύπου PENTAX SC300T - τριφασική	τμχ.	1,00	350,00	350,00
5	Υποβρύχια αντλία λυμάτων τύπου PENTAX DH 100 G - μονοφασική	τμχ.	3,00	220,00	660,00
6	Υποβρύχια αντλία λυμάτων τύπου PENTAX DP 100 G - μονοφασική	τμχ.	2,00	140,00	280,00
7	Υποβρύχια αντλία λυμάτων 2΄΄ τύπου PENTAX DG 100 G - μονοφασική	τμχ.	2,00	220,00	440,00
8	Υποβρύχια αντλία λυμάτων 3" ισχύος 1,1 KW (τύπου GRUNDFOS Model 91850 226P) - τριφασική	τμχ.	1,00	1.100,00	1.100,00
9	Κυκλοφορητής τύπου WILO TOP S 40/4	τμχ.	3,00	430,00	1.290,00
10	Κυκλοφορητής τύπου WILO TOP S 40/7	τμχ.	3,00	570,00	1.710,00
11	Κυκλοφορητής τύπου WILO RS 30/6	τμχ.	1,00	120,00	120,00
12	Κυκλοφορητής τύπου WILO Z30RG PN10	τμχ.	1,00	400,00	400,00
		Σύνολο	24	Σύνολο:	13.400,00
				Φ.Π.Α. (24%):	3.216,00
				Συνολική Δαπάνη:	16.616,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι αντλίες θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πιστοποιητικά, prospectus, οδηγίες κλπ).

Θεσσαλονίκη 11/06/2018
Η Προϊσταμένη της Δ/σης Συντήρησης και
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός