



Προμήθεια με τίτλο:

"Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση κεντρικής
παροχής ρεύματος, λόγω κλοπής, στο Εργαστήριο επεξεργασίας
τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ."ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή - Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Αθροισμα (€)
	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Τσιμέντο 25 Kg	τεμ.	10	3	30,00
2	Οικοδομικό Πλέγμα	τεμ.	1	30	30,00
3	Αμμοχάλικο	κ.μ.	0,5	40	20,00
4	Άμμος χοντρή	κ.μ.	5	30	150,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				230,00
	Φ.Π.Α. 24%				55,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				285,20

A/A	Περιγραφή - Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Αθροισμα (€)
	ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ120 + 1Χ70	μ.μ.	80	50,00	4.000,00
2	Σωλήνας σπινάλ Φ63	μ.μ.	25	4,00	100,00
3	Δεματικά μήκους 50 εκ.	τεμ.	100	0,20	20,00
4	Ακροδέκτης καλωδίου 120mm ²	τεμ.	8	4,00	32,00
5	Ακροδέκτης καλωδίου 70mm ²	τεμ.	4	2,50	10,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				4.162,00
	Φ.Π.Α. 24%				998,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				5.160,88

A/A	Περιγραφή - Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Αθροισμα (€)
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ				
1	Πλαστική σωλήνα PVC 6 at Φ100	μ.μ.	51	5,00	255,00
2	Πλαστική γωνία Φ100 / 45°	τεμ.	10	1,50	15,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				270,00
	Φ.Π.Α. 24%				64,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				334,80

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	230,00	55,20	285,20
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	4.162,00	998,88	5.160,88
ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	270,00	64,80	334,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4.662,00	1.118,88	5.780,88

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Όλα τα υλικά ή η συσκευασία τους θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής και θα φέρουν τη σήμανση CE.

Θεσσαλονίκη 10 - 9 - 2020
Ο ΣυντάξαςΘεσσαλονίκη 10 - 9 - 2020
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Συντήρησης και Εκτέλεσης ΜικροέργωνΘεσσαλονίκη 10 - 9 - 2020
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Ιωάννης Παπούλιας

Ιωάννης Παπούλιας
Μηχανικός Τ.Ε.Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός

