

B



Πίνακας 6.2.1 Ελάχιστες, Μέγιστες & Συνιστώμενες τιμές για αποστάσεις οπών από τα άκρα του ελάσματος & μεταξύ τους.

Πίνακας 3.3 Ονομαστικές τιμές του ορίου διαρροής f_{yb} & της εφελκυστικής αντοχής f_{ub} για κοχλίες

συγκολ. όπου δεν αναφερ. 6 χιλ.
κοχλίες όπου δεν αναφέρονται M18 8,8

1. ΦΟΡΤΙΑ :	1.1 Οπλισμένο σκυροδεμα	25 kN/m ²	1.6 Κινητό φορτίο	δαπέδων	6,00 kN
	1.2 Επικάλυψη δαπέδων	1,00 kN/m ²	1.7 Κινητό φορτίο	σκαλας	3,50 kN/r
	1.3 Επικάλυψη οροφής	0,15 kN/m ²	1.8 Κινητό φορτίο	εξωστών	5,00 kN/r
	1.4 Βάρος θαλάμου+σασί	6,33 kN	1.9 Φορτίο χιονισού		0,80 kN/r
	1.5 Αντίβαρο	9,35 kN	1.10 Φορτίο ανέμου		1.00 kN/r
2. ΥΛΙΚΑ :	2.1 Σκυροδεμα C30/37				
	2.2 Χάλυβας B500C, S235 - S275, κοχλίες M8,8				
3. ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	Η μελέτη έχει γίνει για τάση θεμελιώσεως στη προς 150 kN/mm ² Η οριστική τάση εδάφους θα καθορισθεί από την επιβλεψη, ανάλογα με τις συνθήκες εδάφους που θα συναντηθούν στο έργο.				
4. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ :	κατηγορία II,B,Σ3 Σεισμικός Συντελεστής α=0,16 (T1=0.15-T2=0.60)				
5. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΟΥΣ :	ΟΧΙ				



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΗ: ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09/07/18

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 09/07/18

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΑΝΑΚΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09/07/18

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΑΝΑΚΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός