

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου
για τις ανάγκες του Οδοντιατρικού
Τμήματος του Α.Π.Θ.»**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου δαπέδου στη Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής (ισόγειο και 5^{ος} όροφος) του Οδοντιατρικού Τμήματος (βλ. Εικόνες), όπου θα τοποθετηθούν τριάντα (30) νέες σύγχρονες οδοντιατρικές μονάδες-έδρες.

Το δάπεδο θα είναι από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) **υψηλής υγιεινής, αντιμικροβιακό, αντιστατικό** (<2kV), πάχους 2 mm, σε ρολά ενδεικτικού φάρδους 2 m, κατηγορίας χρήσης 34 (βαρύ επαγγελματικό), μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), με επίστρωση πολουρεθάνης PUR που δεν χρειάζεται συντήρηση με χρήση παρκετίνης σε όλη την διάρκεια ζωής του υλικού, οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

Ο τάπητας θα καλύπτει πλήρως όλο το δάπεδο **συνολικής επιφάνειας περίπου 350m² (±3%)**, και το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της Υπηρεσίας. Η επίστρωση θα γίνει πάνω στο ήδη υπάρχον δάπεδο, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία (για παράδειγμα στοκάρισμα όπου χρειάζεται).

Το σοβατεπί θα είναι από το ίδιο υλικό του δαπέδου, θα έχει ύψος 10 cm και η κοιλότητα του θα δημιουργηθεί με την χρήση ειδικού διαμορφωτή ενώ για την προστασία της ακμής του θα τοποθετηθεί ειδικό προφίλ από PVC (καπελάκι). Το σοβατεπί, ο διαμορφωτής και το καπελάκι θα πρέπει να συγκολληθούν με κόλλα νεοπρενίου.

Οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ των φύλλων του δαπέδου συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό κορδόني για δάπεδα PVC.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προετοιμασία του υποστρώματος, ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, τα κορδόνια αρμοκόλλησης, τα σοβατεπί, τα ειδικά τεμάχια διαμόρφωσης γωνιών, σοβατεπιών και τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής. Η τοποθέτηση δαπέδου θα γίνει από συνεργεία εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. **Ο χώρος θα είναι κενός από οδοντιατρικές έδρες και λοιπά μηχανήματα.**

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 για τοποθέτηση αντιστατικών δαπέδων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 350m² X 35 €/m² = 12.250 € χωρίς ΦΠΑ



Θεσσαλονίκη, 22/11/2019

Ο Συντάξας

Αναστάσιος Θεμελής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεσσαλονίκη, 22/11/2019

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης &
Εκτέλεσης Μικροέργων

Ιωάννης Παπούλιας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Θεσσαλονίκη, 22/11/2019

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Συντήρησης και
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός