



ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής και της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά σε προμήθεια και επίστρωση με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), υψηλής υγιεινής, αντιμικροβιακό, αντιστατικό (<2kV), πάχους 2 mm, σε ρολά ενδεικτικού φάρδους 2m, κατηγορίας χρήσης 34 (βαρύ επαγγελματικό), μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), με επίστρωση πολυουρεθάνης PUR που δεν χρειάζεται συντήρηση με χρήση παρκετίνης σε όλη την διάρκεια ζωής του υλικού, οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με μαγνητική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα στην Κλινική Κ.Σ.Α.Α. – Ενδοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ. Ο τάπητας θα καλύπτει πλήρως όλο το δάπεδο συνολικής επιφάνειας 430m² και το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της Υπηρεσίας. Πριν την τοποθέτηση του δαπέδου θα πρέπει να γίνει προετοιμασία του υποστρώματος με αυτοεπιπεδούμενο στόκο ώστε να δημιουργηθεί μια λεία επιφάνεια καθώς έχει ήδη απομακρυνθεί ο παλιός εξοπλισμός την κλινικής ο οποίος ήταν πακτωμένος στο υπάρχον δάπεδο και μετά την αποξήλωση του έχουν δημιουργηθεί ανισοσταθμίες στο δάπεδο.

Το σοβατεπί θα είναι από το ίδιο υλικό του δαπέδου, θα έχει ύψος 10 cm και η κοιλότητα του θα δημιουργηθεί με την χρήση ειδικού διαμορφωτή ενώ για την προστασία της ακμής του σοβατεπί θα τοποθετηθεί ειδικό προφίλ από PVC (καπελάκι). Το σοβατεπί, ο διαμορφωτής και το καπελάκι θα πρέπει να συγκολληθούν με κόλλα νεοπρενίου.

Οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ των φύλλων του δαπέδου συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό κορδόνι για δάπεδα PVC.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προετοιμασία του υποστρώματος, ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, τα κορδόνια αρμοκόλλησης, τα σοβατεπί, τα ειδικά τεμάχια διαμόρφωσης γωνιών, σοβατεπιών και τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής. Η τοποθέτηση του τάπητα θα γίνει από συνεργεία τα οποία είναι εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι χώροι στους οποίους θα τοποθετηθεί το νέο δάπεδο είναι επιφάνειας **460m² (±1%)** (συμπεριλαμβανομένου του σοβατεπί).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά σε επίστρωση με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), ετερογενές (πολλαπλών στρώσεων), αντιστατικό (<2kV), πάχους 2 mm, σε ρολά ενδεικτικού φάρδους

4m, κατηγορίας χρήσης 34 (βαρύ επαγγελματικό), με επιφάνεια τριβής τουλάχιστον 0,7mm, βραδύκαστο (κατηγορίας Bfl-s1 ή Bfl-s2, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό πυροσπροστασίας), αντισοισθηρό και ηχομονωτικό στην αίθουσα 212 της Νομικής Σχολής.

Το χρώμα του δαπέδου θα είναι επιλογής της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει ομοιομορφία με όμορους χώρους και τα σοβατεπύ που ήδη υπάρχουν στον χώρο.

Οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ των φύλλων του δαπέδου συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό κορδόνι για δάπεδα PVC.

Πριν την τοποθέτηση του δαπέδου θα πρέπει να γίνει προετοιμασία του υποστρώματος ώστε η επιφάνεια να είναι λεία. Θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να απομακρυνθεί με προσοχή το υπάρχον βάθρο που υπάρχει στην αίθουσα, να μετακινηθεί εκτός της αίθουσας από το συνεργείο του αναδόχου ώστε να γίνει επεξεργασία του από συνεργείο του πανεπιστημίου και στην συνέχεια αφού τοποθετηθεί το νέο δάπεδο να τοποθετηθεί ξανά με προσοχή σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προετοιμασία του υποστρώματος, ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, τα κορδόνια αρμοκόλλησης, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί το νέο δάπεδο είναι περίπου **150m² (±2%)** συμπεριλαμβανομένου του σοβατεπύ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά **ISO 9001 και ISO 14001 για αντιστατικά δάπεδα.**

Τιμή/ m² (Τμήμα Οδοντιατρικής): 32ευρώ, **ΣΥΝΟΛΟ 460 m² X 32 €/ m² = 14.720 € + ΦΠΑ**

Τιμή/ m² (Νομική Σχολή): 30ευρώ, **ΣΥΝΟΛΟ 150 m² X 30 €/ m² = 4.500 € + ΦΠΑ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.220 € + ΦΠΑ = 23.832,80 €

Θεσσαλονίκη, 22/07/2020

Ο Συντάξας

Αναστάσιος Θεμελής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θεσσαλονίκη, 22/07/2020

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης &
Εκτέλεσης Μικροέργων

Ιωάννης Παπούλιας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Θεσσαλονίκη, 22/07/2020

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Συντήρησης και
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός